



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 884680/2019	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									289.624,78
1			RECAPE SOBRE PEDRA						1.271,20
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.271,20
1.1.1	SINAPI	724209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	363,73	BDI 1	441,39	1.271,20
1.2			MEIO FIO						11.012,42
1.2.1	Cotação	COT 001	MEIO FIO SIMPLES DER TIPO 3 (0,34m ?) MOLDADO "IN LOCO"	M	331,40	27,38	BDI 1	33,23	11.012,42
1.3			REPERFILAMENTO						162.487,32
1.3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.064,45	1,71	BDI 1	2,08	8.454,06
1.3.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.064,45	1,74	BDI 1	2,11	8.575,99
1.3.3	SINAPI	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	304,65	2,71	BDI 1	3,29	1.002,96
1.3.4	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	121,96	923,64	BDI 1	1.120,84	136.697,66
1.3.5	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.317,60	0,87	BDI 1	1,06	7.756,66
1.4			CAPA ASFALTICA						110.428,59
1.4.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.064,45	1,74	BDI 1	2,11	8.575,99
1.4.2	SINAPI	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	203,21	2,71	BDI 1	3,29	668,56
1.4.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	81,28	973,42	BDI 1	1.181,25	96.012,00
1.4.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.877,40	0,87	BDI 1	1,06	5.170,04
1.5			SINALIZAÇÃO						4.427,22
1.5.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	138,54	14,20	BDI 1	17,23	2.387,04
1.5.2	Cotação	COT 002	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA DUPLA (DUAS DE 0,20 X 0,60) EML (0,24M² UNIDADE) + SUPORTE METÁLICO	UNIDADE	6,00	280,21	BDI 1	340,03	2.040,18

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 884680/2019	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 12.19 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
			BDI 1 21,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									289.624,75

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
Local

terça-feira, 28 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO BERTICELLI
CREA/CAU: CREA-PR 15864/D
ART/RRT: 1720201437434

RECURSO