

# **MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO**

## **GENERALIDADES**

Estas especificações têm por objetivo complementar o projeto técnico de engenharia, e especificar o processo de execução, etapas e procedimento para a execução de calçadas em paver para estacionamento no canteiro central da Avenida José Bonifácio no perímetro urbano de São José das Palmeiras-PR

## **SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **1 – LIMPEZA DO TERRENO**

Toda a limpeza do terreno, serviços de corte e aterro, bem como transporte de entulhos, serão executados pela Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras-PR.

## **PAISAGISMO**

### **1 – DEMOLIÇÃO**

Em toda a extensão do estacionamento deve ser retirado o meio fio existente de forma a não danificar o pavimento asfáltico.

### **2 – CALÇADAS**

Antes do assentamento do paver, o terreno deve ser nivelado e compactado de forma a não ceder com o tráfego de carros.

Em seguida espalha-se uma camada de pó de pedra na espessura de 10,00 cm, em toda a sua extensão.

Após os serviços mencionados acima, executa-se o assentamento do paver de 8,00 cm de forma intertravada, obedecendo a inclinação de 3,00 % em direção ao pavimento asfáltico.

A compactação deve ser com equipamento especializado para tal fim, deixando a superfície nivelada.

Em torno de toda a calçada, executa-se a contensão do Paver com peças pré-moldadas de concreto (fincadinha), dando um perfeito travamento nas peças do paver.

Após os serviços executados deve rejuntar o pavimento com pó de pedra dando o travamento das peças

### **3 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

A pintura de travessia e faixas será executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, no meio da pista e em todas as travessias de pedestres indicadas no projeto.

### **LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL:**

A obra deverá ser entregue em plena condições de uso, livre de sobra de materiais e entulhos que possa prejudicar a locomoção de veículos e pedestres.

### **FISCALIZAÇÃO**

Será designada uma equipe de fiscalização do Departamento de Obras da do Município, para acompanhamento da obra. A empresa empreiteira manterá na obra, a disposição desta equipe, um livro diário de obra, onde a fiscalização anotará suas colocações (aprovação ou rejeição dos serviços). Qualquer decisão de natureza técnica da fiscalização é definitiva.

São José das Palmeiras, 20 de maio de 2020

-----  
PAULO BERTICELLI  
Engº Civil CREA-PR 15864/D