

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR.

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1- Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços do SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO CENTRO DE EVENTOS do Município de São José das Palmeiras -Pr.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará o departamento de Fiscalização e Obras perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação. Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

1.2- Discrepâncias, Prioridades e Interpretações

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem. Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala. Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

1.3- Controle e Fiscalização

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

1.4- Placa da Obra

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos nas especificações do Paraná. Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá área de 2,80 m², com altura de 1,40 m e largura de 2,00 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

1.5- Instalações, Administração e Locação da Obra.

Não será necessário a instalação provisória de água, luz e depósito.

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, todos os equipamentos de segurança para cada tipo de trabalho.

2. ESTRUTURA DOS HIDRANTES

2.1- Estacas

A fundação será executada em estacas moldadas "in loco", com as dimensões de acordo com projetos de fundação.

2.2 Laje da base

O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a resistência mínima de 25 Mpa, levando-se em consideração a norma brasileira NBR 6118.

2.3 Concreto

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo, o tempo necessário para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.

c) O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e o início do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.

2.4 Armadura

Na execução das armaduras deverá ser observado:

a) O dobramento das barras, de acordo com os desenhos;

b) O número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;

c) A posição e espaçamento corretos das barras;

d) Utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo de 2,00 cm.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz, serão executadas de acordo com as prescrições da ABNT e concessionárias de energia elétrica, de acordo com os projetos específicos.

Deverá obedecer rigorosamente o projeto

5 – PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

A execução dos serviços de prevenção contra incêndio e Pânico, deverão obedecer rigorosamente aos projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

5.1 TUBULAÇÃO.

Toda tubulação metálica deverá receber pintura com esmalte sintético na cor vermelha.

A tubulação enterrada será protegida por uma camada de concreto conforme especificação em projeto.

5.2 EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO

Todos os equipamentos deverão ser rigorosamente instalado no local indicado no projeto, livres de qualquer obstáculo.

Todas as placas devem obedecer às Normas de Prevenção de Incêndio quanto as posições a serem instaladas.

6. LIMPEZA GERAL

Após o término dos serviços, deverá ser realizada a limpeza total do da obra.

7. ENTREGA DA OBRA

Todas as instalações deverão ser testadas de acordo com as normas e especificações dos fornecedores.

As modificações executadas nos diversos projetos serão cadastradas e suas plantas refeitas e aprovadas.

São José das Palmeiras 25 de setembro de 2024

PAULO BERTICELLI
ENGº CIVIL CREA-PR 15864/D