

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

RAZÃO SOCIAL: J B L - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.419.869/0001-91
ENDEREÇO: AV JOSE BONIFACIO,1120, centro de São José das Palmeiras/PR
TELEFONE / FAX: 45 98801-2062
EMAIL: joab_zaca@hotmail.com

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do sistema de prevenção contra incêndio e pânico no centro de eventos localizado na Avenida José Bonifácio do Município de São José das Palmeiras – PR..
São José das Palmeiras/PR, 19 de Maio de 2025.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	Valor Unit	Valor Total
1	1	Serviço	Contratação de empresa especializada para a execução de prevenção contra incêndio e pânico no centro de eventos do Município localizado na Avenida José Bonifácio, conforme descrito no memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projetos.	R\$45.800,00	R\$45.800,00

Valor total global: R\$ 45.800,00 (Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - Não inferior a 60 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

JOAB
LOURENÇO
O
COSTA:060
19189910
J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Assinado digitalmente por JOAB LOURENÇO COSTA 06019189910 ND, CNBR, CNICP-Brazil, CNP Secretário de Receita Federal do Brasil - RFB, QUA RFB e-CNP A1, QUA-EM BRANCO, QUA 40312992000151 QUA Vinculante e Qualificação: CNPJ: J B L - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Razão: B0180 ou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.16 13:40:54-0300

Joab Lourenço Costa – Titular RG nº

8.773.935-0 SSP-PR

Handwritten signature in blue ink.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR						
OBRA: INST. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO CENTRO DE EVENTOS						
Ítem	Discriminação		Prazo (dias)		Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
			30 dias	60 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	1.456,00	-	1.456,00	
		%	100,00%			3,18%
2	SERVIÇO DE SOLO	Valor	681,69	-	681,69	
		%	100,00%			1,49%
3	FUNDAÇÕES	Valor	930,63	-	930,63	
		%	100,00%			2,03%
4	ALVENARIA	Valor	1.083,12	-	1.083,12	
		%	100,00%			2,36%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	8.819,08	-	8.819,08	
		%	100,00%			19,26%
6	INST. CONTRA INC. E PÂNICO	Valor	6.290,63	25.162,54	31.453,17	
		%	20,00%	80,00%		68,68%
7	REVESTIMENTO	Valor	840,25	-	840,25	
		%	100,00%			1,83%
8	PINTURA	Valor	-	536,06	536,06	
		%		100,00%		1,17%
TOTAL DA PARCELA			20.101,40	25.698,60	45.800,00	
			43,89%	56,11%		100,00%
TOTAL ACUMULADO			20.101,40	45.800,00		
			43,89%	100,00%		

São José Palmeiras 19 maio de 2025

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601918
9910

JOAB LOURENÇO COSTA
Engº Civil CREA-PR 185106/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO

OBJETO:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QDADE	PREÇO UNIT. C/	PREÇO TOT. C/ BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS				
1,1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m	2,80	520,00	R\$ 1.456,00
12		SERVIÇO DE SOLO				
2,1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Instalações Elétricas)	m3	3,20	136,15	R\$ 435,68
2,2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. (Instalações Elétricas)	m3	3,20	76,88	R\$ 246,01
3		FUNDACOES				
3,1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	4,00	119,27	R\$ 477,08
3,2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	0,60	122,71	R\$ 73,63
3,3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,30	19,28	R\$ 63,62
3,4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	8,50	16,12	R\$ 137,02
3,5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	0,20	896,39	R\$ 179,28




[Handwritten signature]

4		ALVENARIA					
4,1	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	m2	8,00	135,39	R\$ 1.083,12	
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5,2	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	35,37	R\$ 70,74	
5,3	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	7,00	25,59	R\$ 179,13	
5,4	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	2,00	178,84	R\$ 357,68	
6,15	COTAÇÃO	ELETRODUTO 3/4" ANTICHAMA COR VERMELHA	M	118,00	30,07	R\$ 3.548,26	
6,17	COTAÇÃO	CABO 2,5 MM BLINDADO 4 VIAS	m	117,00	18,12	R\$ 2.120,04	
6,18	COTAÇÃO	CAIXA CONDULETE ANTICHAMA VERMELHA PVC	un	4,00	17,20	R\$ 68,80	
6,19	COTAÇÃO	BRAÇADEIRA ANTICHAMA 3/4 VERMELHA PVC	un	35,00	4,30	R\$ 150,50	
						R\$ 0,00	
5,5	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_09/2024	un	7,00	331,99	R\$ 2.323,93	
6		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS					
6,1	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	8,00	410,57	R\$ 3.284,56	
6,2	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	776,61	R\$ 1.553,22	



6,3	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	m	12,00	143,40	R\$ 1.720,80
6,4	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	un	1,00	208,99	R\$ 208,99
6,4	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	un	1,00	284,07	R\$ 284,07
6,6	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_PE	un	10,00	778,60	R\$ 7.786,00
6,7	COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	3.115,35	R\$ 12.461,40
6,8	COTAÇÃO	ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	218,73	R\$ 874,92
6,9	COTAÇÃO	SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	237,16	R\$ 237,16
6,10	COTAÇÃO	DETECTOR DE CALOR PONTUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	221,19	R\$ 221,19
6,11	SINAPI 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	30,71	R\$ 245,68
6,12	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	20,00	24,57	R\$ 491,40
6,13	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	20,00	20,00	R\$ 400,00
6,14	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	m2	0,70	685,05	R\$ 479,54
6,16	COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 2.000 LUMENS COM BATERIA DE 6 HORAS DE DURAÇÃO	un	4,00	301,06	R\$ 1.204,24
7		REVESTIMENTOS DE PAREDES				



7,1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	9,80	7,10	R\$ 69,58
7,2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	9,80	78,64	R\$ 770,67
8		PINTURAS				
8,1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	9,80	28,55	R\$ 279,79
8,2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	9,80	5,65	R\$ 55,37
8,3	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m2	9,80	20,50	R\$ 200,90
		TOTAL GERAL ORÇADO				45.800,00

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR 19 De Maio de 2025.

JOAB LOURENÇO COSTA
ENGº CIVIL CREA-PR 185106/D
JOAB
LOURENÇO
COSTA:060
19189910

Assinado digitalmente por: JOAB LOURENÇO COSTA
CPF: 040.019.990-000151
ID: 1014019900000151
Data: 2025.05.19 17:48:23 (UTC-03:00)
Formato: PDF-1.7
Fonte: PDF-1.7
Formato: PDF-1.7

